

## Legende

### AfsluitKlep

-  afsluiter
-  afsluiter met eindplaat

### Brandkraan

-  100bovengronds
-  100ondergronds
-  80bovengronds
-  80ondergronds
-  80ondergronds + KB

### Leiding

-  distributie, InGebruik
-  distributie, Uitbreiding
-  toevoer, InGebruik
-  toevoer, Uitbreiding
-  irrigatie, InGebruik
-  irrigatie, Uitbreiding
-  infiltratie, InGebruik
-  infiltratie, Uitbreiding
-  verbinding, InGebruik
-  verbinding, Uitbreiding
-  aansluitleiding, InGebruik
-  aansluitleiding, Uitbreiding
-  Kabel

### Overige symbologie

-  enkelemeter
-  terugslagklep
-  afsluitplaat
-  gibaultstop
-  diameterovergang
-  materiaalovergang
-  t-stuk
-  ontlasting
-  ontluchtingsklep
-  ontluchtingskraantje
-  nijverheidsaansluiting

## Inlichtingen mbt tot werken in de nabijheid van het drinkwaternet

De leidingen zijn aangelegd met een grondbedekking die varieert tussen 0,50 m en 1,20 m. Aan de kruisingen van wegen, riolen, grachten, waterlopen, kunstwerken, bruggen, e.a. kunnen er afwijkingen zijn, zowel aan de diepteligging van de leiding als aan de as van de moederleiding.

Wij vestigen er uw aandacht op dat de vertakkingen naar de aanpalende eigendommen niet op de plans zijn aangegeven. Men mag redelijkerwijze veronderstellen dat er een koppeling aanwezig is naar elk gebouw, gelegen aan de straat waar er een hoofdleiding is aangelegd.

Het net van Pidpa wordt systematisch uitgebreid en aangepast. De gegevens op de GeoLink online website worden regelmatig aangepast zodat u daar steeds de meest actuele situatie kan bekijken. Een afgedrukt plan heeft maar een beperkte geldigheidsduur, u dient dan ook regelmatig onze site te raadplegen indien de werkzaamheden een lange periode duren.

Op de website worden ook de geplande werken aan het leidingnet weergegeven. Het lijntype van de leidingen kan hierdoor gewijzigd zijn. De data op de site wordt getoond onder voorbehoud van eventuele wijzigingen tijdens de uitvoering. Als voorzorgsmaatregel dient U bij onze diensten bijkomende inlichtingen in te winnen op het ogenblik dat uw werken de zone(s) naderen waarbinnen deze aanpassingen worden voorzien. Gelieve eveneens, bij uitvoering van uw werken Pidpa tijdig te verwittigen indien de gasleiding een waterleiding kruist teneinde de coördinatie van de werken te vereenvoudigen.

Gelieve te noteren dat alle wijzigingen aan de ligging van onze leidingen evenals alle uitbreidingen aan het leidingnet, die in het kader van de door u voorziene werken zouden uitgevoerd worden, als u bekend zullen worden beschouwd.

Het is trouwens volgens de algemene rechtsbeginselen en krachtens art. 1382 en vlg. van het Burgerlijk Wetboek aan u om in alle omstandigheden de passende maatregelen te treffen om te voorkomen dat bij of ingevolge de uitvoering van werken, hetzij door uw personeel, hetzij door derden, schade aan onze leidingen en toebehoren zou worden aangebracht.

Aangezien onze plans uiteraard slechts een indicatieve waarde hebben is het uw uitsluitende taak in ieder geval de werkelijk bestaande toestand nauwkeurig te onderzoeken, te meer daar de ligging van onze leidingen slechts in bepaalde punten wordt aangegeven. Het is immers mogelijk dat ingevolge diverse en toevallige oorzaken dit plan niet volledig met de werkelijkheid overeenstemt.

Wij achten u dan ook verantwoordelijk voor alle schadegevallen, ook die die eventueel bij abonnees zouden optreden als gevolg van een onderbreking van de watertoevoer. Het feit dat er geen personeel van Pidpa zou aanwezig zijn of onze leidingen niet tijdig zouden verplaatst worden, verandert niets aan uw verantwoordelijkheid.

Het algemeen telefoonnummer waarop de diensten van Pidpa, 24 op 24 uur, kunnen worden bereikt is: **0800/90.300**